

## KOSZTORYS OFERTOWY

**Nazwa inwestycji:** Remont i dostosowanie dwóch toalet OSZW w Mławie do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo

**Lokalizacja:** ul. Słowackiego 16, 06-500 Mława powiat mławski woj. mazowieckie

**Zamawiający:** Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
im. J. Korczaka w Mławie  
ul. Słowackiego 16  
06-500 Mława

Lp.	Opis	Jedn. Odm.	Ilość	Cena jed.	Wartość
<b>A</b>	<b>Roboty budowlane</b>				
1	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m <sup>2</sup>	19,502		
2	Rozebranie okładziny ściennej	m <sup>2</sup>	73,240		
3	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	Szt.	9		
4	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. ½ ceg. Na zaprawie wapiennej	m <sup>2</sup>	10,768		
5	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek	m <sup>3</sup>	0,032		
6	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł – dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP. 200-260 mm	m	2		
7	Ściany działowe o wys. Do 4,5 m z bloków M8	m <sup>2</sup>	8,198		
8	Ościeżnice drewniane zwykłe	m <sup>2</sup>	14,965		
9	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>	Poz. 8 = 4,965		
10	Licowanie ścian o pow. Ponad 5 m <sup>2</sup> płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejonej	m <sup>2</sup>	78,672		
11	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m <sup>2</sup>	19,706		
12	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>3</sup>	Poz. 11 = 19,706		
13	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>	32,769		
14	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – podłoży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	52,475		
15	Okładziny stropów z płyty gipsowo- kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej pojedynczej	m <sup>2</sup>	4,171		
16	Łącznik i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe	Szt.	5		
17	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) – świetlówka do 2x40 W	Kpl.	8		
18	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup>	Szt.	4		

<b>B</b>	<b>Roboty sanitarne</b>				
19	Demontaż pisuaru	Kpl.	2		
20	Demontaż ustępu z misą fajansową	Kpl.	5		
21	Demontaż umywalki	Kpl.	4		
22	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2,5 m <sup>2</sup>	Kpl.	2		
23	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCV o śr. 110 mm o połączeniach klejonych	Podej.	4		
24	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCV o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	Podej.	4		
25	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	Szt.	2		
26	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. Zewnętrznej 20 mm	Szt.	12		
27	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	Szt.	4		
28	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. Nom. 15 mm	Szt.	4		
29	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'dolnopłuk' lub W-70	Kpl.	4		
30	Zawory czerpalne z tworzyw sztucznych o śr. Nominalnej 15 mm	Szt.	2		
31	Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 800 mm	Szt.	2		
32	Pochwyty na wspornikach – stal nierdzewna (1 szt. – umywalka, 2 szt. – misa ustępowa)	m	3		
33	Lustro uchylne	Szt.	1		
34	Stolik do przewijania	Szt.	1		
<b>C</b>	<b>Podsumowanie:</b>	-	-	-	
	<b>Wartość robót bez podatku VAT</b>	-	-	-	
	<b>Podatek VAT</b>	-	-	-	
	<b>Ogółem wartość</b>	-	-	-	