

**Kosztorys ofertowy**

Lp.	Opis	J. m.	Ilość	Cena jed.	Wartość
<b>A</b>	<b>Roboty budowlane</b>				
1	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m <sup>2</sup>			
	1.95*1.96	m <sup>2</sup>	3.822		
	1.94*1.96	m <sup>2</sup>	3.802		
	3.82*2.76	m <sup>2</sup>	10.543		
	3.82*2.75	m <sup>2</sup>	10.505		
2	Rozebranie okładziny ściennej	m <sup>2</sup>			
	(1.95*2+1.96*2-2)*2.2	m <sup>2</sup>	12.804		
	(1.94*2+1.96*2-2)*2.2	m <sup>2</sup>	12.760		
	(3.82*4)*2.2	m <sup>2</sup>	33.616		
	(2.76*2+*2.75*2-2)*2.2	m <sup>2</sup>	19.844		
	(1.49*2+1.06*2+1.45*4-0.7*2*4)*2.2	m <sup>2</sup>	11.660		
	(1.48*2+1.06*2+1.08*2+1.46*4-0.7*2*6)*2.2	m <sup>2</sup>	10.296		
3	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.	9.000		
4	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. ½ ceg. na zaprawie wapiennej	m <sup>2</sup>			
	(1.45*2+1.49+1.06)*2.2	m <sup>2</sup>	11.990		
	(3.82+1.46*2)*2.2	m <sup>2</sup>	14.828		
5	Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków M8	m <sup>2</sup>			
	(1.4+1.91+1.25)*2*2.2	m <sup>2</sup>	20.064		
	-1*2*4	m <sup>2</sup>	-8.000		
6	Ościeżnice drewniane zwykłe	m <sup>2</sup>			
	1.1*2.05*2	m <sup>2</sup>	4.510		
	1*2.05*4	m <sup>2</sup>	8.200		
7	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>	poz. 6 = 12.710		
8	Licowanie ścian o pow. ponad 5 m <sup>2</sup> płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej	m <sup>2</sup>			
	(1.95*2+1.96*2)*2.2	m <sup>2</sup>	17.204		
	(1.94*2+1.96*2)*2.2	m <sup>2</sup>	17.160		
	(3.82*2+2.76*3)*2.2	m <sup>2</sup>	35.024		
	(3.82*2+2.86*3)*2.2	m <sup>2</sup>	35.684		
	(1.91*4)*2.2	m <sup>2</sup>	16.808		
	-14*0.8*2	m <sup>2</sup>	-22.400		
9	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m <sup>2</sup>			
	1.95*1.96	m <sup>2</sup>	3.822		
	1.94*1.96	m <sup>2</sup>	3.802		
	1.91*1.26*2	m <sup>2</sup>	4.813		
	1.3*1.4*2	m <sup>2</sup>	3.640		
	1.81*2.76*2	m <sup>2</sup>	9.991		
	1.4*0.61*2	m <sup>2</sup>	1.708		

10	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>	poz. 9 = 27.776		
11	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>			
	(1.95*2+1.96*2)*1.04	m <sup>2</sup>	8.133		
	(1.94*2+1.96*2)*1.04	m <sup>2</sup>	8.112		
	(3.82*2+2.76*3)*1.04	m <sup>2</sup>	16.557		
	(3.82*2+2.86*3)*1.04	m <sup>2</sup>	16.869		
	(1.91*4)1.04	m <sup>2</sup>	7.946		
12	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – podłoży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>			
	poz. 10	m <sup>2</sup>	27.776		
	poz. 11	m <sup>2</sup>	57.617		
13	Łącznik i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe	szt.	4.000		
14	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) – świetlówka do 2x40 W	kpl.	6.000		
15	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup>	szt.	4.000		
16	Przywoływacz dźwiękowo świetlny	szt.	2.000		
<b>B</b>	<b>Roboty sanitarne</b>				
17	Demontaż pisuaru	kpl.	1.000		
18	Demontaż ustępu z misą fajansową	kpl.	5.000		
19	Demontaż umywalki	kpl.	4.000		
20	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2,5 m <sup>2</sup>	kpl.	2.000		
21	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCV o śr. 110 mm o połączeniach klejonych	podej.	4.000		
22	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCV o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.	4.000		
23	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.	2.000		
24	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	12.000		
25	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.	4.000		
26	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.	4.000		
27	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'dolnopłuk' lub W-70	kpl.	4.000		
28	Zawory czerpalne z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm	szt.	2.000		

29	Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 800 mm	szt.	2.000		
30	Pochwyty na wspornikach – stal nierdzewna (1 szt. – umywalka, 2 szt. – misa ustępowa)	m	6.000		
31	Lustro uchylne	szt.	2.000		
<b>C</b>	<b>Podsumowanie:</b>	-	-	-	
	<b>Wartość robót bez podatku VAT</b>	-	-	-	
	<b>Podatek VAT</b>	-	-	-	
	<b>Ogółem wartość</b>	-	-	-	