

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mławie</b>							
<b>1 ROBOTY BETONOWE</b>							
1	<b>KNR 4-04</b>	Rozebranie stropu nad klatką schodową z płyt żelbetonowych o grub.do 24 cm		m <sup>3</sup>	8.25	0.00	0.00
d.1	<b>0306-01</b>	CPV 45111100-9					
2	<b>KNR 4-04</b>	Usunięcie ręczne gruzu z rozebranego stropu nad klatką schodową z płyt żelbetonowych kanałowych o gr.24cm		m <sup>3</sup>	8.25	0.00	0.00
d.1	<b>0306-04</b>	CPV 45111200-0					
3	<b>KNR 4-04</b>	Transport gruzu samochodem samowładoczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odl.do 1 km		m <sup>3</sup>	8.25	0.00	0.00
d.1	<b>1105-01 +</b> <b>KNR 4-04</b> <b>1105-02</b>	cpv 45111200-0					
4	<b>KNR 2-02</b>	Żelbetowe płyty stropowe, gr.8cm płaskie lub na żebrach		m <sup>2</sup>	4.0	0.00	0.00
d.1	<b>0216-01 +</b> <b>KNR 2-02</b> <b>0216-05</b>						
5	<b>KNR 4-01</b>	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 4,5 mm		kg	17.95	0.00	0.00
d.1	<b>0202-01</b>	CPV 45262300-4					
6	<b>KNR 4-01</b>	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o śr. 12 mm i 10mm		kg	241.50	0.00	0.00
d.1	<b>0202-03</b>	CPV 45262300-4					
7	<b>KNR 2-02</b>	Schody żelbetowe, proste na płycie gr.8 cm		m <sup>2</sup>	17.82	0.00	0.00
d.1	<b>0218-02 +</b> <b>KNR 2-02</b> <b>0218-06</b>						
8	<b>KNR 2-02</b>	Belki spocznikowe		m <sup>3</sup>	0.20	0.00	0.00
d.1	<b>0218-07</b>						
9	<b>KNR 4-01</b>	Wykucie gniazd dla osadzenia belek stalowych wzmacniających ist. belek spocznikowych		m <sup>3</sup>	0.02	0.00	0.00
d.1	<b>0313-03</b>						
10	<b>KNR 4-01</b>	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz. belek stalowych ceownik 120		m	6.30	0.00	0.00
d.1	<b>0313-05</b>						
11	<b>KNR 2-02</b>	Balustrady schodowe z prętów stalowych pas górny - rura kwadratowa 50x50x2.5mm pas dolny - rura kwadratowa 40x40x2mm wypełnienie płaskownik szer.20mm, gr.5mm ciężar 1mb =13kg		t	0.11	0.00	0.00
d.1	<b>1207-03</b>						
12	<b>KNR 0-12</b>	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą		m <sup>2</sup>	22.60	0.00	0.00
d.1	<b>1120-03</b>						
13	<b>KNR 0-12</b>	Cokoliki, na schodach z płytek o wymiarach 30 x 30 cmi wysokości cokolika równej 15 cm		m	17.56	0.00	0.00
d.1	<b>1119-05</b>						
<b>Razem dział ROBOTY BETONOWE</b>							<b>0.00</b>

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>2 ROBOTY MUROWE</b>							
14 d.2	<b>KNR 2-02 0107-11</b>	Ściany budynków jednokond.o wys.pow. 4.5m z pustaków 'Alfa' gr.24cm CPV 45262500-6		m <sup>2</sup>	36.50	0.00	0.00
15 d.2	<b>KNR 2-02 0114-01</b>	Ściany budynków wielokond.z cegieł pełnych lub dziurawek na zapr.wap.lub cem.-wap. gr.1ceg. CPV 45262500-6		m <sup>2</sup>	27.90	0.00	0.00
16 d.2	<b>KNR 2-02 0126-02</b>	Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,błoczków i pustaków CPV 45262500-6		szt	3	0.00	0.00
17 d.2	<b>KNR 2-02 0126-05</b>	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr. CPV 45262500-6		m	7.20	0.00	0.00
18 d.2	<b>KNR 2-02 0121-01</b>	Ścianki działowe z gazobetonu gr.2x6cm CPV 45262500-6, 45262520-2		m <sup>2</sup>	26.68	0.00	0.00
19 d.2	<b>KNR 2-02 0121-01</b>	Ścianki działowe z gazobetonu gr.2x8cm CPV 45262500-6, 45262520-2		m <sup>2</sup>	50.48	0.00	0.00
20 d.2	<b>KNR 2-02 0609-11</b>	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr.4cm pionowe na zaprawie z siatką metal. CPV 45260000-7		m <sup>2</sup>	77.16	0.00	0.00
21 d.2	<b>KNR 2-02 0121-03</b>	Ścianki działowe z gazobetonu gr.12cm CPV 45262500-6, 45262520-2		m <sup>2</sup>	248.23	0.00	0.00
22 d.2	<b>KNR 2-02 0121-01</b>	Ścianki działowe z gazobetonu gr.8cm CPV 45262500-6, 45262520-2		m <sup>2</sup>	7.2	0.00	0.00
23 d.2	<b>KNR 2-02 0122-07 analogia</b>	Wentylacyjne kanały z pustaków SHIEDELA CPV 45262500-6, 45262520-2		m	165.00	0.00	0.00
24 d.2	<b>KNR 2-02 0609-11</b>	Izolacje cieplne pionowe kanałów wentylacyjnych styropianem CPV 45260000-7		m <sup>2</sup>	13.10	0.00	0.00
<b>Razem dział ROBOTY MUROWE</b>							<b>0.00</b>

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>3 KONSTRUKCJE DREWNIANE DACHU</b>							
25 d.3	<b>KNR 4-01 0412-06</b>	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupy CPV 45261100-5, 45222000-1		m	17.50	0.00	0.00
26 d.3	<b>KNR 4-01 0413-02</b>	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm CPV 45261100-5, 45222000-1		m	730.57	0.00	0.00
27 d.3	<b>KNR 2-02 0406-06</b>	Ramy górne i płatwie, dł. ponad 3m - przekr. poprz. drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. CPV 45261100-5, 45222000-1		m <sup>3</sup> drew.	0.50	0.00	0.00
28 d.3	<b>KNR 2-02 0406-01</b>	Krzyżulce- przekr. poprz. drewna do 180cm2 z tarcicy CPV 45261100-5, 45222000-1		m <sup>3</sup> drew.	0.24	0.00	0.00
29 d.3	<b>KNR 2-02 0406-06</b>	Ramy górne i płatwie, dł. ponad 3m - przekr. poprz. drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. CPV 45261100-5, 45222000-1		m <sup>3</sup> drew.	1.02	0.00	0.00
30 d.3	<b>KNR 2-02 0407-02</b>	Podwaliny o dł. ponad 2m, - przekr. poprz. drewna ponad 180cm2 z tarcicy CPV 45261100-5, 45222000-1		m <sup>3</sup> drew.	1.02	0.00	0.00
31 d.3	<b>KNR 4-01 0804-07</b>	Zerwanie posadzki cementowej w miejscach ułożenia podwalin CPV 45261100-5, 45222000-1		m <sup>2</sup>	25.94	0.00	0.00
32 d.3	<b>KNR 2-02 0407-04</b>	Słupki ścianki kolankowej o dł. do 2m - przekr. poprz. drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. CPV 45261100-5, 45222000-1		m <sup>3</sup> drew.	1.51	0.00	0.00
33 d.3	<b>KNR 4-01 0412-07</b>	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - miejsce lub zastrzały - przeznaczonego do demontażu CPV 45261100-5, 45222000-1		m	36.00	0.00	0.00
34 d.3	<b>KNR 4-01 0412-06</b>	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupy - przeznaczonego do demontażu CPV 45261100-5, 45222000-1		m	46.30	0.00	0.00
35 d.3	<b>KNR 4-01 0412-05</b>	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - płatwie - przeznaczonego do demontażu CPV 45261100-5, 45222000-1		m	25.83	0.00	0.00
36 d.3	<b>KNR 4-01 0412-05</b>	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - płatwie - przeznaczonego do demontażu CPV 45261100-5, 45222000-1		m	25.83	0.00	0.00
37 d.3	<b>KNR 4-01 0412-07</b>	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - miejsce i zastrzały CPV 45261100-5, 45222000-1		m	30.00	0.00	0.00
38 d.3	<b>KNR 2-02 0407-04</b>	Wzmocnienie ist. podwalin przez dodatkowe belki 2x0,14x0,14 CPV 45261100-5, 45222000-1		m <sup>3</sup> drew.	1.02	0.00	0.00
39 d.3	<b>KNR 4-01 0804-07</b>	Zerwanie posadzki cementowej CPV 45111100-9		m <sup>2</sup>	13.03	0.00	0.00
40 d.3	<b>KNR 2-02 0407-06</b>	Słupy o dł. ponad 2m - przekr. poprz. drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. CPV 45261100-5, 45222000-1		m <sup>3</sup> drew.	1.88	0.00	0.00
41 d.3	<b>KNR 4-04 0306-04</b>	Usunięcie ręczne gruzu z rozebranych posadzek CPV 45261100-5, 45222000-1		m <sup>3</sup>	5.85	0.00	0.00
42 d.3	<b>KNR 4-04 1105-01 + KNR 4-04 1105-02</b>	Transport gruzu samochodem samowładoczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl. do 1 km cpv 45111200-0		m <sup>3</sup>	5.85	0.00	0.00
<b>Razem dział KONSTRUKCJE DREWNIANE DACHU</b>							<b>0.00</b>

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>4 IZOLACJA CIEPLNA DACHU</b>							
43 d.4	<b>KNR AT-09 0103-02</b>	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m CPV 45260000-7, CPV 4532000-6, CPV 45321000-3		m <sup>2</sup>	785.92	0.00	0.00
44 d.4	<b>KNR 2-02 0613-03</b>	Izolacje cieplne stropu z wełny mineralnej o gr.20cm układane na sucho CPV 45260000-7, CPV 4532000-6, CPV 45321000-3		m <sup>2</sup>	785.92	0.00	0.00
45 d.4	<b>KNR 2-02 2007-03</b>	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.pojedyncze z kształtow.metal.na stropach CPV 454100004		m <sup>2</sup>	785.92	0.00	0.00
46 d.4	<b>KNR 2-02 2006-04 + KNR 2-02 2006-08</b>	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na rusztach CPV 45410000-4		m <sup>2</sup>	785.92	0.00	0.00
<b>Razem dział IZOLACJA CIEPLNA DACHU</b>							<b>0.00</b>

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>5 POKRYCIA DACHÓW</b>							
47 d.5	<b>KNR 4-01 0535-02</b>	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku wych oraz szybu windowego miejscach osadzenia okien połaciow CPV 45261910-6, 44261210-9		m <sup>2</sup>	73.91	0.00	0.00
48 d.5	<b>KNR 4-01 0430-02</b>	Rozebranie elementów więźb dachowych w miejscach osadzenia okien połaciowych oraz szybu windowego CPV 45261910-6, 44261210-9		m <sup>2</sup>	73.91	0.00	0.00
49 d.5	<b>KNR 4-01 0531-02</b>	Obróbki blacharskie okien połaciowych CPV 45261910-6, CPV 45261210-9		m <sup>2</sup>	64.67	0.00	0.00
50 d.5	<b>KNR 4-01 0533-04</b>	Naprawa obróbek blacharskich ,wyprostowanie i polutowanie drobnych uszkodzeń,wstawienie łątek o pow.do 0.01 m2 - kalenicy oraz styków podłużnych CPV 45261910-6, CPV 45261210-9		m <sup>2</sup>	192.00	0.00	0.00
51 d.5	<b>KNR 4-01 0533-06</b>	Naprawa obróbek blacharskich przez wycięcie i wstawienie nowych odcinków z blachy ocynkowanej CPV 45261910-6, CPV 45261210-9		m <sup>2</sup>	50.00	0.00	0.00
<b>Razem dział POKRYCIA DACHÓW</b>							<b>0.00</b>

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>6 OKNA I DRZWI WEWNETRZNE</b>							
52 d.6	<b>KNR-W 2-02 1006-04</b>	Okna połaciowe -klapa oddymiająca 1 skrzydłowa z systemem pneumatycznym CPV 45422100-2, 45420000-7, 45421000-4		m <sup>2</sup>	6.40	0.00	0.00
53 d.6	<b>KNR-W 2-02 1006-04</b>	Okna połaciowe drewniane fabrycznie wykończone oszklone szybami zespolonymi CPV 45422100-2, 45420000-7, 45421000-4		m <sup>2</sup>	61.26	0.00	0.00
54 d.6	<b>KNR-W 2-02 1022-02</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne fabrycznie wykończone CPV 45422100-2, 45420000-7, 45421000-4		m <sup>2</sup>	30.60	0.00	0.00
55 d.6	<b>KNR-W 2-02 1025-01</b>	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych CPV 45422100-2, 45420000-7, 45421000-4		szt.	17	0.00	0.00
56 d.6	<b>KNR-W 2-02 1204-03</b>	Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o pow. do 2 m2 CPV 45422100-2, 45420000-7, 45421000-4		m <sup>2</sup>	9.00	0.00	0.00
57 d.6	<b>KNR-W 2-02 1204-05</b>	Drzwi stalowe przeciwpożarowe dwustronne o pow. ponad 2 m2 CPV 45422100-2, 45420000-7, 45421000-4		m <sup>2</sup>	21.00	0.00	0.00
58 d.6	<b>KNR 2-02 1015-03 analogia</b>	Drzwi przesuwane do szaf w ściankach kolankowych CPV 45422100-2, 45420000-7, 45421000-4		m	22.27	0.00	0.00
59 d.6	<b>KNR-W 2-02 1040-06</b>	Witryny aluminiowe oszklone CPV 45421100-5		m <sup>2</sup>	36.36	0.00	0.00
60 d.6	<b>KNR-W 2-02 1040-02</b>	Drzwi aluminiowe całkowicie oszklone CPV 45421100-5		m <sup>2</sup>	19.80	0.00	0.00
<b>Razem dział OKNA I DRZWI WEWNETRZNE</b>							<b>0.00</b>

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7 POSADZKI</b>							
61 d.7	<b>NNRNKB 202 1130-01 + NNRNKB 202 1130-03</b>	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm CERESIT CN-83 CPV 45262800-4, 454300000, 45432100-5		m <sup>2</sup>	434.21	0.00	0.00
62 d.7	<b>KNR 2-02 1112-09</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych CPV 45262800-4, 454300000, 45432100-5		m <sup>2</sup>	434.21	0.00	0.00
63 d.7	<b>KNR 2-02 1112-09</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych CPV 45262800-4, 454300000, 45432100-5		m <sup>2</sup>	434.21	0.00	0.00
64 d.7	<b>KNR 2-02 1113-07</b>	Listwy przyściennie z polichlorku winylu zgrzewane CPV 4526800-4, 454300000, 45432100-5		m	347.37	0.00	0.00
65 d.7	<b>KNR 2-02 1118-10</b>	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą zwykłą CPV 45262800-4, 454300000, 45432100-5		m <sup>2</sup>	32.76	0.00	0.00
66 d.7	<b>KNR 2-02 1106-02</b>	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko gr.25mm CPV 45262800-4, 454300000, 45432100-5		m <sup>2</sup>	108.01	0.00	0.00
<b>Razem dział POSADZKI</b>							<b>0.00</b>

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>8</b>	<b>TYNKI WEWNĘTRZNE</b>						
67 d.8	<b>KNR-W 2-02 0803-03</b>	Tynki wewn. zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na ścianach CPV 45410000-4		m <sup>2</sup>	387.06	0.00	0.00
68 d.8	<b>KNR 2-02 0811-02</b>	Tynki zwykłe biegów klatek schodowych kat.III CPV 45410000-4		m <sup>2</sup>	17.82	0.00	0.00
69 d.8	<b>KNR-W 2-02 0840-02</b>	Licowanie ścian sanitariatów płytkami z kamieni sztucznych o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej CPV 45410000-4		m <sup>2</sup>	65.52	0.00	0.00
<b>Razem dział TYNKI WEWNĘTRZNE</b>							<b>0.00</b>



Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>9 ROBOTY MALARSKIE</b>							
70 d.9	<b>KNR 2-02 1505-05</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem -sufity CPV 45442100-8		m <sup>2</sup>	785.92	0.00	0.00
71 d.9	<b>KNR 4-01 1204-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian CPV 45442100-8		m <sup>2</sup>	387.06	0.00	0.00
72 d.9	<b>KNR-W 4-01 1216-01</b>	Zabezpieczenie podłóg folią CPV 45442100-8		m <sup>2</sup>	434.21	0.00	0.00
<b>Razem dział ROBOTY MALARSKIE</b>							<b>0.00</b>

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>10</b>	<b>ROBOTY BUDOWLANE NA KONDYGNACJI PIWNIC, PARTERU I PIĘTRA</b>						
73 d.1 0	<b>KNR 2-02 0121-03</b>	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr.12cm - zamknięcie istniejących klatek schodowych		m <sup>2</sup>	40.40	0.00	0.00
74 d.1 0	<b>KNR 4-01 0716-06</b>	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z bet. żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiór.-cem.na ścianach o pow.podłogi do 5 m2 CPV 45410000-4		m <sup>2</sup>	40.40	0.00	0.00
75 d.1 0	<b>KNR 2-02 2005-01</b>	Okładziny z płyt gipsow.o odporności ogniowej RE 120na ścianach na zaprawie istniejących klatek schodowych CPV 44112310-4		m <sup>2</sup>	40.40	0.00	0.00
<b>Razem dzieł ROBOTY BUDOWLANE NA KONDYGNACJI PIWNIC, PARTERU I PIĘTRA</b>							<b>0.00</b>
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>							<b>0.00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł