



Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mławie
06-500 Mława ul. Słowackiego 16
tel. 23 654 34 11 e-mail: osw_mlawa@op.pl

SOSW.26.1.1.2026

PROJEKT Umowy nr

Zawarta w dniu 2026 r. w Mławie pomiędzy:.....

reprezentowaną przez:,

zwaną dalej **Wykonawcą**,

a

Powiatem Mławskim ul. Wł. St. Reymonta 6, 06-500 Mława NIP 5691760040 w imieniu którego działa, z upoważnienia Zarządu Powiatu Mławskiego – Uchwała Nr z dnia r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli, Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. J. Korczaka w Mławie ul. J. Słowackiego 16, 06-500 Mława, zwanym dalej Ośrodkiem, Pani – Dyrektor Ośrodka, zwanym dalej Zamawiającym.

§ 1

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych polegających na:

Wymiana poziomu zimnej wody na poziomie -1 budynku w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. J. Korczaka w Mławie.

2. Zakres rzeczowy zadania obejmuje :

1. Rozbiórka obudów poziomów instalacyjnych z płyt gipsowo – kartonowych wraz z przywróceniem do stanu pierwotnego –około 40 m²;
2. Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły ;
3. Demontaż przewodów z rur stalowych ocynkowanych ułożonych na ścianach :
 - średnica 15 – 20 mm – 14 m ,
 - średnica 25 mm – 5 m;
 - średnica 32 mm – 21 m;
 - średnica 40 mm - 11 m,
 - średnica 50 mm - 54 m;
4. Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP,PE,PB) o połączeniach zgrzewalnych o średnicy zewnętrznej
 - średnica 25 mm – 14 m,
 - średnica.32 mm– 5 m,
 - średnica 40 mm - 21 m,
 - średnica 50 mm -12m;
 - średnica 63 mm – 54 m;
5. Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy :
15mm, 25mm, 50mm – 20szt
6. Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych (rurociąg śr. do 63 mm) – 100 m
7. Płukanie instalacji wodociągowej– 100m
8. Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ jednowarstwowe – 46m
9. Izolacja rurociągów śr. 54-76 mm otulinami Thermaflex FRZ jednowarstwowe – 54m
- 10.Usunięcie złomu i gruzu z terenu objętego pracami samochodem skrzyniowym przy ręcznym załadunku